

**di De Lorenzo Domenico & C. S.n.c.**

C.da S.Andrea ,178 (via per Alberobello) - Monopoli(BA)  
P.IVA 03438310728—Tel.-Fax 080743613

li, 05/10/11

Spett.le

**COMUNE DI MONOPOLI**

Via Garibaldi, 6-8

70043 Monopoli (BA)

Sottovia Santo Stefano

**N/PC/0509/11-M**

**OGGETTO: Preventivo/ offerta**

In seguito a sopralluogo effettuato da ns. personale specializzato Vi sottoponiamo preventivo spesa per quanto segue:

- Assistenza tecnica all'autospurgo.
- Svuotamento residui acqua con alimentazione diretta da contatore ENEL ad elettropompa.
- Smontaggio quadro elettrico per lavarlo ed asciugarlo in forno.
- Sostituzione allo stesso di n.01 trasformatore 71 VA per QTD20/7KW-A-AR codice 883534.
- Rimontaggio sul posto e collaudo dell'intero impianto.

**COSTO € 900,00 + IVA**

Restando a Vs. completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, cogliamo l'occasione per porgere i ns. più distinti saluti.

**O.E.M. s.n.c.**  
**O.E.M.**  
di De Lorenzo Domenico & C. s.n.c.  
Sede e Direzione: C.da S. Andrea, 178  
Tel. 743613 - 70043 MONOPOLI (BA)  
P.IVA: 03438310728

**Timbro e Firma per accettazione** \_\_\_\_\_

01/01

di De Lorenzo Domenico & C. S.n.c.

C.da S.Andrea ,178 (via per Alberobello) - Monopoli(BA)  
P.IVA 03438310728—Tel.-Fax 080743613

li, 05/10/11

Spett.le

**COMUNE DI MONOPOLI**

Via Garibaldi, 6-8

70043 Monopoli (BA)

Sottovia Santo Stefano

N/PC/0510/11-M

**OGGETTO: Preventivo/ offerta**

In seguito a sopralluogo effettuato da ns. personale specializzato Vi sottoponiamo preventivo spesa per quanto segue:

- **Spostamento quadro elettrico di comando e controllo delle due elettropompe dal vano tecnico sulla strada, in modo accessibile ed in sicurezza in situazioni d'emergenza.**

Materiale e lavori da eseguire:

- Costruzione base d'appoggio in cemento per fissaggio conchiglia.
- N.01 Conchiglia per alloggio quadro elettrico esistente.
- N.01 Differenziale magnetotermico 32A I=0,03 con riarmo automatico.
- Prolungamento cavidotto dal nuovo sito al vano elettropompe.
- Prolungamento delle linee di alimentazione motori.
- Prolungamento delle linee dei consensi e degli allarmi.
- Riprisitno dell'impianto d'illuminazione del vano tecnico con sostituzione della plafoniera più lampada emergenza.
- Alimentazione separata del suddetto impianto con installazione di un differenziale magnetotermico dedicato ed idoneo all'impianto di illuminazione.

**COSTO € 4.500,00 + IVA**

Restando a Vs. completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, cogliamo l'occasione per porgere i ns. più distinti saluti.

**Timbro e Firma per accettazione** \_\_\_\_\_

**O.E.M. s.n.c.**

**O. E. M.**

di De Lorenzo Domenico & C. s.n.c.  
Sede e Direzione: C.da S. Andrea, 178  
Tel. 743613 - 70043 MONOPOLI (BA)  
P.IVA: 03438310728