



Città di Monopoli
Provincia di Bari

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Lavori di recupero, adeguamento e normalizzazione degli impianti e arredamento della sala consiliare " IGNAZIO PERRICCI " di Palazzo di Città.

COMMITTENTE: Comune di Monopoli

Data, 28/12/2012

IL TECNICO
arch. Palma Librato- ing. Luca Allegretti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO										
	<u>LAVORI A CORPO</u>										
1 AR.001	SMONTAGGIO ARREDO ESISTENTE Sommano...	a corpo	1,00	1,00	---	2'800,00	2'800,00	2'800,00			
2 AR.002	RIMOZIONE PAVIMENTO IN MOQUETTE Sommano...	mq.	104,60	104,60	---	5,00	523,00	523,00			
3 AR.003	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTI IN LEGNO Sommano...	mq.	138,60	138,60	---	8,50	1'178,10	1'178,10			
4 AR.004	RIMOZIONE DI INFISSI Sommano...	mq.	10,34	10,34	---	25,00	258,50	258,50			
5 AR.005	RIMOZIONE DI INTONACO Sommano...	mq.	299,70	299,70	---	8,00	2'397,60	2'397,60			
6 AR.006	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO Sommano...	mq.	104,60	---	-104,60	13,50	1'412,10	---		1'412,10	-100,000
7 AR.007	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA IN TUFO Sommano...	mc.	2,98	2,98	---	250,00	745,00	745,00			
8 AR.008	SMALTIMENTO MATERIALE DA DEMOLIZIONE Sommano...	mc.	25,31	26,25	0,94	10,00	253,10	262,50	9,40		3,714
9 AR.009	SMALTIMENTO MATERIALE DA DEMOLIZIONE: LEGNAME TRATTATO Sommano...	q.li	110,88	110,88	---	9,20	1'020,10	1'020,10			
10 AR.010	SMALTIMENTO MATERIALE DA DEMOLIZIONE:RIFIUTI MISTI, PVC, GUAINE, GOMMA, NYLON Sommano...	q.li	26,15	26,15	---	30,00	784,50	784,50			
11 AR.011	TRASPORTO A DISCARICA Sommano...	mc.	35,38	36,32	0,94	11,00	389,18	399,52	10,34		2,657
12 AR.012	FORMAZIONE DI ARCHITRAVI Sommano...	cadauno	5,00	5,00	---	200,00	1'000,00	1'000,00			
13 AR.013	MURATURA IN TUFO SP. 15 cm Sommano...	mq	2,98	2,98	---	31,80	94,76	94,76			
14 AR.014	SOVRAPPREZZO ALLE MURATURE AMMORSAMENTI CON SCUCI-CUCI Sommano...	mq	1,00	1,00	---	250,00	250,00	250,00			
	A RIPORTARE								19,74	1'412,10	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								19,74	1'412,10	
15 AR.015	SOVRAPPREZZO PER RINFORZO STRUTTURALE VANI PER ALLOGGIAMENTO CANALIZZAZIONI	Sommano...	mq	16,12	16,12	---	6,50	104,78	104,78		
16 AR.016	MASSETTO DI SOTTOFONDO SP. 5 cm	Sommano...	mq.	104,60	50,91	-53,69	16,92	1'769,83	861,40	908,43	-51,329
17 AR.017	PAVIMENTO IN MARMETTE DI COLORAZIONE CHIARA DI SP. 2,5 cm CIRCA	Sommano...	mq.	104,60	49,95	-54,65	60,00	6'276,00	2'997,00	3'279,00	-52,247
18 AR.018	PAVIMENTO IN MARMETTE PER GRECA SP. 2,5 cm	Sommano...	mq.	3,45	---	-3,45	200,00	690,00	---	690,00	-100,000
19 AR.019	DECORO A PAVIMENTO IN MARMETTE SP. 2,5 cm	Sommano...	a corpo	1,00	1,00	---	3'790,00	3'790,00	3'790,00		
20 AR.019a	SOGLIE IN PIETRA DI TRANI SP. 3 cm	Sommano...	mq	1,00	3,00	2,00	110,00	110,00	330,00	220,00	200,000
21 AR.020	LEVIGATURA E LUCIDATURA DI PAVIMENTI	Sommano...	mq	104,60	196,60	92,00	28,00	2'928,80	5'504,80	2'576,00	87,954
22 AR.021	INTONACO CIVILE	Sommano...	mq.	299,70	401,70	102,00	12,60	3'776,22	5'061,42	1'285,20	34,034
23 AR.022	TINTEGGIATURA TRASPIRANTE A BASE DI CALCE	Sommano...	mq.	153,00	442,00	289,00	12,00	1'836,00	5'304,00	3'468,00	188,889
24 AR.023	REALIZZAZIONE AFFRESCO STEMMA CITTADINO	Sommano...	a corpo	1,00	1,00	---	500,00	500,00	500,00		
25 AR.023a	CORNICE IN CARTONGESSO	Sommano...	ml.	42,50	42,50	---	35,00	1'487,50	1'487,50		
26 AR.024	INFISSO ESTERNO	Sommano...	mq.	10,34	---	-10,34	500,00	5'170,00	---	5'170,00	-100,000
27 AR.025	INFISSO INTERNO SCORREVOLE	Sommano...	a corpo	1,00	1,00	---	500,00	500,00	500,00		
28 AR.026	GRIGLIE DI VENTILAZIONE	Sommano...	cadauno	4,00	4,00	---	150,00	600,00	600,00		
	A RIPORTARE								7'568,94	11'459,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								7'568,94	11'459,53	
29 AR.027	LASTRE IN OTTONE OPACO O LUCIDO Sommano...	cadauno	20,00	20,00	---	170,00	3'400,00	3'400,00			
30 AR.028	RESTAURO INFISSI IN LEGNO Sommano...	mq	14,60	37,26	22,66	118,24	1'726,30	4'405,62	2'679,32		155,206
31 AR.029	BOISERIE IN LEGNO Sommano...	mq.	178,00	178,00	---	307,00	54'646,00	54'646,00			
32 AR.030	SOVRAPPREZZO PER INCISIONE Sommano...	a corpo	1,00	1,00	---	1'500,00	1'500,00	1'500,00			
33 AR.031	PALCHETTI IN LEGNO Sommano...	mq.	66,00	66,00	---	205,00	13'530,00	13'530,00			
34 AR.032	SCRANNI Sommano...	cadauno	52,00	52,00	---	537,00	27'924,00	27'924,00			
35 AR.033	POLTRONE Sommano...	cadauno	52,00	52,00	---	445,00	23'140,00	23'140,00			
36 AR.034	SEDIE PER IL PUBBLICO Sommano...	cadauno	28,00	28,00	---	150,00	4'200,00	4'200,00			
37 AR.035	BANCHETTO DI LAVORO PER POSTAZIONE DI REGISTRAZIONE E STENO TIPIA Sommano...	a corpo	1,00	1,00	---	500,00	500,00	500,00			
38 AR.036	MOBILETTI AD ANTE E MENSOLE Sommano...	a corpo	1,00	1,00	---	1'500,00	1'500,00	1'500,00			
39 AR.037	BALAUSTRE DI SEPARAZIONE Sommano...	ml.	3,60	3,60	---	520,00	1'872,00	1'872,00			
40 IE.01	TUBAZIONE IN PVC PIEGHEVOLE - Ø 25 Sommano...	ml	612,00	812,00	200,00	4,90	2'998,80	3'978,80	980,00		32,680
41 IE.02	TUBAZIONE IN PVC PIEGHEVOLE - Ø 32 Sommano...	ml	403,00	403,00	---	5,58	2'248,74	2'248,74			
42 IE.03	SISTEMA DI CANALIZZAZIONE SOTTO PAVIMENTO GALLEGGIANTE - 80x25 mm Sommano...	ml	61,00	61,00	---	33,78	2'060,58	2'060,58			
43	BOX A DUE SERVIZI PER SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SOTTO										
	A RIPORTARE								11'228,26	11'459,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								11'228,26	11'459,53	
IE.04	PAVIMENTO GALLEGGIANTE	Sommano...	cd	11,00	11,00	---	120,20	1'322,20	1'322,20		
44	REALIZZAZIONE DI TESATA CON FUNE DI ACCIAIO	Sommano...	ml	53,00	53,00	---	25,00	1'325,00	1'325,00		
IE.05		Sommano...	ml	53,00	53,00	---	25,00	1'325,00	1'325,00		
45	CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC tipo N07V-K - 450/750V - 1x1,5 mmq	Sommano...	ml	55,00	55,00	---	0,87	47,85	47,85		
IE.06		Sommano...	ml	55,00	55,00	---	0,87	47,85	47,85		
46	CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC tipo N07V-K - 450/750V - 1x2,5 mmq	Sommano...	ml	1'210,00	1'400,00	190,00	1,18	1'427,80	1'652,00	224,20	15,702
IE.07		Sommano...	ml	1'210,00	1'400,00	190,00	1,18	1'427,80	1'652,00	224,20	15,702
47	CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC tipo N07V-K - 450/750V - 1x4 mmq	Sommano...	ml	620,00	620,00	---	1,61	998,20	998,20		
IE.08		Sommano...	ml	620,00	620,00	---	1,61	998,20	998,20		
48	CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC tipo N07V-K - 450/750V - 1x6 mmq	Sommano...	ml	61,00	895,00	834,00	2,04	124,44	1'825,80	1'701,36	1367,213
IE.09		Sommano...	ml	61,00	895,00	834,00	2,04	124,44	1'825,80	1'701,36	1367,213
49	CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC tipo N07V-K - 450/750V - 1x10 mmq	Sommano...	ml	35,00	35,00	---	3,19	111,65	111,65		
IE.10		Sommano...	ml	35,00	35,00	---	3,19	111,65	111,65		
50	CAVO ISOLATO IN GOMMA tipo FG7(O)R - 0,6/1kV - 3/2x35 mmq	Sommano...	ml	12,00	12,00	---	23,74	284,88	284,88		
IE.11		Sommano...	ml	12,00	12,00	---	23,74	284,88	284,88		
51	CAVO ISOLATO IN GOMMA tipo FG7(O)R - 0,6/1kV - 5x16 mmq	Sommano...	ml	80,00	80,00	---	17,10	1'368,00	1'368,00		
IE.12		Sommano...	ml	80,00	80,00	---	17,10	1'368,00	1'368,00		
52	QUADRO ELETTRICO ARRIVO ENEL	Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	2'996,00	2'996,00	2'996,00		
IE.13		Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	2'996,00	2'996,00	2'996,00		
53	QUADRO ELETTRICO GENERALE	Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	5'507,00	5'507,00	5'507,00		
IE.14		Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	5'507,00	5'507,00	5'507,00		
54	QUADRO ELETTRICO ALA EST SALA CONSILIARE	Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	8'630,00	8'630,00	8'630,00		
IE.15		Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	8'630,00	8'630,00	8'630,00		
55	GRUPPO UPS DI CONTINUITA' ASSOLUTA 6 KVA AUTONOMIA 60'	Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	4'646,00	4'646,00	4'646,00		
IE.16		Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	4'646,00	4'646,00	4'646,00		
56	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PARETE PER LAMPADA ALOGENA 60W 230V	Sommano...	cadauno	16,00	22,00	6,00	196,00	3'136,00	4'312,00	1'176,00	37,500
IE.17		Sommano...	cadauno	16,00	22,00	6,00	196,00	3'136,00	4'312,00	1'176,00	37,500
57	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER LAMPADA JM 250W - ASIMMETRICO	Sommano...	cadauno	16,00	22,00	6,00	196,00	3'136,00	4'312,00	1'176,00	37,500
IE.18		Sommano...	cadauno	16,00	22,00	6,00	196,00	3'136,00	4'312,00	1'176,00	37,500
	A RIPORTARE								14'329,82	11'459,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								14'329,82	11'459,53	
58 IE.19	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER LAMPADA JM 150W - ASIMMETRICO	Sommano... corpo	7,00	7,00	---	494,60	3'462,20	3'462,20			
		Sommano... corpo	2,00	2,00	---	475,40	950,80	950,80			
59 IE.20	APPARECCHIO DI ILL.NE A PARETE 150W+1X26W	Sommano... cadauno	4,00	8,00	4,00	346,90	1'387,60	2'775,20	1'387,60		100,000
60 IE.21	FARETTO DI ILLUMINAZIONE MONTAGGIO A PARETE 2x35W ALO	Sommano... cadauno	21,00	21,00	---	265,90	5'583,90	5'583,90			
61 IE.22	ADEGUAMENTO E RIMONTAGGIO LAMPADARIO	Sommano... cadauno	1,00	1,00	---	1'500,00	1'500,00	1'500,00			
62 IE.23	PLAFONIERA DI ILL.NE SISTEMA MODULARE CONTINUO 2x58W DARK1 EL	Sommano... cadauno	1,00	1,00	---	241,50	241,50	241,50			
63 IE.24	PLAFONIERA DI ILL.NE DI SICUREZZA LED 24W	Sommano... cadauno	3,00	6,00	3,00	237,10	711,30	1'422,60	711,30		100,000
64 IE.25	PUNTO LUCE INTERROTTO	Sommano... cadauno	2,00	6,00	4,00	35,70	71,40	214,20	142,80		200,000
65 IE.26	PUNTO LUCE INTERROTTO SENZA CALATA	Sommano... cadauno	50,00	59,00	9,00	15,70	785,00	926,30	141,30		18,000
66 IE.27	PUNTO LUCE CON REGOLATORE DI LUMINOSITA' DIMMING	Sommano... a corpo	3,00	2,00	-1,00	92,67	278,01	185,34	92,67	-33,333	
67 IE.28	CENTRALINO COMANDO LUCI 6 PULSANTI	Sommano... a corpo	1,00	1,00	---	98,72	98,72	98,72			
68 IE.29	DERIVAZIONE DI PRESA A SPINA 10/16 A UNIVERSALE	Sommano... cadauno	3,00	6,00	3,00	35,00	105,00	210,00	105,00		100,000
69 IE.30	DERIVAZIONE DI GRUPPO N° 2 PRESE 2P+T 10/16 A BIPASSO + 2P+T 10/16 A UNIVERSALI	Sommano... cadauno	10,00	13,00	3,00	39,50	395,00	513,50	118,50		30,000
70 IE.31	DERIVAZIONE TORRETTA A PAVIMENTO BIFACCIALE 4+4P	Sommano... cadauno	29,00	29,00	---	209,80	6'084,20	6'084,20			
71	GIUNZIONE PER DERIVAZIONE AUDIO										
	A RIPORTARE								16'936,32	11'552,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								16'936,32	11'552,20	
IE.32	Sommano...	cadauno	13,00	13,00	---	14,70	191,10	191,10			
72	DOPPIA PRESA TELEMATICA FONIA DATI										
IE.33	Sommano...	cadauno	5,00	6,00	1,00	175,90	879,50	1'055,40	175,90		20,000
73	PRESA TELEMATICA DATI										
IE.34	Sommano...	cadauno	9,00	10,00	1,00	100,70	906,30	1'007,00	100,70		11,111
74	ACCESS POINT SISTEMA WIRELESS										
IE.35	Sommano...	cadauno	1,00	2,00	1,00	491,30	491,30	982,60	491,30		100,000
75	ARMADIO TELEMATICO DI ZONA										
IE.36	Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	1'750,10	1'750,10	1'750,10			
76	CENTRALE DI RIVELAZIONE FUMI 1 LOOP										
IE.37	Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	3'368,20	3'368,20	3'368,20			
77	RIVELATORE LASER CLASSE C										
IE.38	Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	3'039,50	3'039,50	3'039,50			
78	ALIMENTATORE CARICA BATTERIE										
IE.39	Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	576,70	576,70	576,70			
79	PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDI										
IE.40	Sommano...	cadauno	2,00	2,00	---	94,30	188,60	188,60			
80	PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDI										
IE.41	Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	133,20	133,20	133,20			
81	RIVELATORE OTTICO DI FUMO										
IE.42	Sommano...	cadauno	3,00	3,00	---	174,60	523,80	523,80			
82	MODULO DI COMANDO 4 IN - 4 OUT										
IE.43	Sommano...	cadauno	2,00	2,00	---	321,60	643,20	643,20			
83	OPERE, ASSISTENZE MURARIE, RIMOZIONI E APPRESTAMENTI PROVVISORI										
IE.44	Sommano...	a corpo	1,00	1,00	---	4'033,30	4'033,30	4'033,30			
84	TERMINALE AD ACQUA VERTICALE DA INCASSO CANALIZZABILE CFI 25 71 (25)										
IF.01	Sommano...	cadauno	3,00	3,00	---	1'607,80	4'823,40	4'823,40			
85	POMPA DI CALORE WBAN 122										
IF.02	Sommano...	cadauno	1,00	1,00	---	15'700,80	15'700,80	15'700,80			
	A RIPORTARE								17'704,22	11'552,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								17'704,22	11'552,20	
86 IF.03	VENTILATORE ELICOIDALE DA PARETE VHS 254 Sommano...	cadauno	2,00	2,00	---	847,60	1'695,20	1'695,20			
87 IF.04	GRIGLIA DI MANDATA LAC 33 + RFS07 Sommano...	cadauno	3,00	3,00	---	280,00	840,00	840,00			
88 IF.05	CANALI IN ALLUMINIO PREISOLATI "PIRAL HD HYDROTEC" PER INTERNO Sommano...	m2	36,00	36,00	---	42,00	1'512,00	1'512,00			
89 IF.06	OPERE, ASSISTENZE MURARIE E RIMOZIONI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE Sommano...	a corpo	1,00	1,00	---	1'689,89	1'689,89	1'689,89			
90 NP.AR01	RIMOZIONE DI PAVIMENTO CON RECUPERO Sommano...	mq.	---	50,91	50,91	18,00	---	916,38	916,38		
91 NP.AR02	SOVRAPPREZZO PER SPESSORE SUPERIORE A cm 5 PER OGNI cm Sommano...	mq.	---	254,55	254,55	2,20	---	560,01	560,01		
92 NP.AR03	SOSTITUZIONE MARMETTE DANNEGGIATE Sommano...	a corpo	---	1,00	1,00	1'000,00	---	1'000,00	1'000,00		
93 NP.AR04	SOVRAPPREZZO RETE PORTA INTONACO Sommano...	mq.	---	138,00	138,00	11,20	---	1'545,60	1'545,60		
94 NP.AR05	SOTTOSTRUTTURA DI SOSTEGNO IN LEGNO PER CORNICE Sommano...	m	---	42,50	42,50	22,50	---	956,25	956,25		
95 NP.AR06	STRUTTURA DI SOSTEGNO LAMPADARIO Sommano...	a corpo	---	1,00	1,00	1'200,00	---	1'200,00	1'200,00		
96 NP.AR07	PANNELLATURA DI RIVESTIMENTO STIPITI PORTE Sommano...	cadauno	---	2,00	2,00	500,00	---	1'000,00	1'000,00		
97 NP.AR08	RESTAURO DI INFISSI ESTERNI Sommano...	mq.	---	26,48	26,48	240,00	---	6'355,20	6'355,20		
98 NP.AR09	PICCOLE RIPARAZIONI DI INFISSI ESTERNI Sommano...	mq.	---	10,34	10,34	95,00	---	982,30	982,30		
99 NP.AR10	TENDAGGI Sommano...	cadauno	---	3,00	3,00	3'100,00	---	9'300,00	9'300,00		
	A RIPORTARE								41'519,96	11'552,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								41'519,96	11'552,20	
100 NP.AR11	CRISTALLO INFISSI DA RESTAURARE Sommano...	mq	---	10,34	10,34	52,50	---	542,85	542,85		
101 NP.AR12	RESTAURO LAMPADARIO Sommano...	a corpo	---	1,00	1,00	7'700,00	---	7'700,00	7'700,00		
102 NP.IE01	TUBAZIONE IN PVC RIGIDO IP40 - Ø 25 Sommano...	ml	---	940,00	940,00	8,25	---	7'755,00	7'755,00		
103 NP.IE02	TRAFILATO IN VETRORESINA A SEZIONE OMEGA 52 x 56 mm Sommano...	ml	---	20,00	20,00	16,00	---	320,00	320,00		
104 NP.IE03	CAVO ISOLATO IN GOMMA TIPO H07RN-F - 3x1,5 mmq Sommano...	ml	---	250,00	250,00	3,44	---	860,00	860,00		
105 NP.IE04	CAVO ISOLATO IN GOMMA TIPO H07RN-F - 3x2,5 mmq Sommano...	ml	---	50,00	50,00	4,33	---	216,50	216,50		
106 NP.IE05	CAVO ISOLATO IN GOMMA tipo FG7(O)R - 0,6/1kV - 5x6 mmq Sommano...	ml	---	52,00	52,00	9,34	---	485,68	485,68		
107 NP.IE06	INTERRUTTORE DI SEZIONAMENTO 4X63A ENTRO ARMADIO IN PVC Sommano...	cadauno	---	1,00	1,00	189,00	---	189,00	189,00		
108 NP.IE07	QUADRO ELETTRICO DI AMBIENTE Sommano...	cadauno	---	11,00	11,00	230,00	---	2'530,00	2'530,00		
109 NP.IE08	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE Sommano...	m	---	15,00	15,00	20,00	---	300,00	300,00		
110 NP.IE09	ALLACCIAMENTO CENTRALINO DI AMBIENTE ESISTENTE Sommano...	cadauno	---	8,00	8,00	71,50	---	572,00	572,00		
111 NP.IE10	ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DORSALI DI AMBIENTE Sommano...	a corpo	---	5,00	5,00	495,00	---	2'475,00	2'475,00		
112 NP.IE11	ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI AMBIENTE Sommano...	a corpo	---	2,00	2,00	760,00	---	1'520,00	1'520,00		
113 NP.IE12	APPARECCHIO DI ILL. FL. 2X80W PER SISTEMA A SOSPENSIONE Sommano...	a corpo	---	3,00	3,00	520,00	---	1'560,00	1'560,00		
114 NP.IE13	APPARECCHIO DI ILL. ALO 300W PER SISTEMA A SOSPENSIONE Sommano...	a corpo	---	2,00	2,00	170,00	---	340,00	340,00		
	A RIPORTARE								68'885,99	11'552,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO								68'885,99	11'552,20	
115 NP.IE14	MONITOR 37 COMPRESO ALLACCIAMENTO Sommano...	a corpo	---	2,00	2,00	785,00	---	1'570,00	1'570,00		
116 NP.IE15	MASCHERAMENTO TUBAZIONI ELETTRICHE Sommano...	ml	---	90,00	90,00	47,90	---	4'311,00	4'311,00		
117 NP.IE16	OPERE ASSISTENZE MURARIE DISTRIBUZIONE PRIMARIA Sommano...	a corpo	---	1,00	1,00	1'946,00	---	1'946,00	1'946,00		
118 NP.IF01	TUBAZIONI IN RAME NUDO D x s = 28 x 1,5 Sommano...	m	---	29,00	29,00	23,46	---	680,34	680,34		
119 NP.IF02	TUBAZIONI IN RAME NUDO D x s = 35 x 1,5 Sommano...	m	---	21,00	21,00	27,66	---	580,86	580,86		
120 NP.IF03	TUBAZIONI IN RAME NUDO D x s = 54 x 1,5 Sommano...	m	---	48,00	48,00	41,60	---	1'996,80	1'996,80		
121 NP.IF04	ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO PER TUBAZIONI D=28 Sommano...	m	---	29,00	29,00	9,30	---	269,70	269,70		
122 NP.IF05	ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO PER TUBAZIONI D=35 Sommano...	m	---	21,00	21,00	10,53	---	221,13	221,13		
123 NP.IF06	ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO PER TUBAZIONI D=60 Sommano...	m	---	48,00	48,00	14,34	---	688,32	688,32		
124 NP.IF07	RIVESTIMENTO CON LAMIERINO IN ALLUMINIO Sommano...	m2	---	27,00	27,00	38,35	---	1'035,45	1'035,45		
125 NP.IF08	VALVOLAME Sommano...	a corpo	---	1,00	1,00	454,00	---	454,00	454,00		
126 NP.IF09	CONDIZIONATORE AUTONOMO D'AMBIENTE Sommano...	a corpo	---	1,00	1,00	1'772,91	---	1'772,91	1'772,91		
127 NP.IF10	ASSISTENZE MURARIE NUOVO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CLIMATIZZAZIONE Sommano...	a corpo	---	1,00	1,00	2'590,00	---	2'590,00	2'590,00		
128 NP.IF11	PONTEGGI Sommano...	m2	---	36,00	36,00	16,25	---	585,00	585,00		
	A RIPORTARE								87'587,50	11'552,20	

